

水利工程管理与保护范围

划界书

工程名称：尼洋河干流治理二期（折巴等六个村庄护
岸）工程（吾巴村段）


所在 地：巴宜区首巴镇折巴村

划界单位：巴宜区水利局

划界时间：2024年7月

西藏自治区水利厅建设与管理处印制

水利工程管理与保护范围划界书

工程名称	尼洋河干流治理二期 (折巴等六个村庄护岸) 工程 (吾巴村段)	所在地	巴宜区百巴镇折巴村
注册登记号		工程规模	5 级堤防
建设时间	2018年	建设单位	巴宜区水利局
划界单位		运行管理单位	巴宜区百巴镇
工程概述	吾巴村段护岸堤位于尼洋河中游的折巴行政村吾巴自然村, 河谷宽度约 230 米, 河道内多滩地、江心洲、河床摆动大、河汊交织, 时分时合, 水流絮乱。本工程按 10 年一遇的标准建设, 项目的实施将极大的改善了该段河流的抗洪你能力, 提高水土保持能力。		
工程主要建筑物	新建护岸堤 2.71Km, 建筑物型式为铅丝石笼, 钢筋骨架铅丝石笼基础, 铅丝笼护脚等。		
工程效益	工程建成后, 大大提高了吾巴村人民群众的安全感, 而且对居民的财产安全有重要保障作用, 防洪效应显著提高, 为该区域的长远安全和发展发挥了良好的社会效益。		
管理与保护范围划界	<p>保护范围: 该工程等别为 5 级, 根据《堤防设计规范》、《西藏自治区“十四五”水利工程管理与保护范围划定实施方案》为依据, 保护范围宽度划定为 10 米。即: 横向从坡脚线起向外侧延伸 10 米。</p> <p>管理范围: 该工程级别为 5 级, 根据《堤防设计规范》、《西藏自治区“十四五”水利工程管理与保护范围划定实施方案》为依据, 管理范围划定为 0 米。即: 横向从坡脚线 (没有坡脚就以堤坝外沿)</p>		
运行管理与保护要求	尼洋河干流治理二期 (折巴等六个村庄护岸) 工程 (吾巴村段) 受国家保护、任何单位和个人不得侵占、损坏。堤坝管理单位应加强巡堤、监测工作。禁止在大坝管理范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土等危害大坝安全的活动。		